



ระบบโครงสร้างสำเร็จรูป พีซีซี PCC PREFAB SYSTEM

จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างในปัจจุบันรวมถึงความต้องการของเจ้าของโครงการที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการก่อสร้างอาคาร ระบบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์ของปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถทำการก่อสร้างอาคารได้อย่างรวดเร็ว แข็งแรง มีคุณภาพ ผลิตโดยโรงงานที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบทั้งขั้นตอนการผลิตและการติดตั้ง ทำให้มั่นใจได้ถึงโครงสร้างอาคารที่มีคุณภาพในระยะเวลาการก่อสร้างที่รวดเร็ว

ข้อกำหนดสำหรับงานชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป PCC

1.1 คอนกรีต

1.1.1 คอนกรีตสำหรับงาน Pre-stressed concrete

กำลังอัดประลัย ขณะถ่ายแรง ต้อง ไม่น้อยกว่า 250 กก./ตร.ซม. เมื่อทดสอบด้วยแท่งตัวอย่างมาตรฐาน รูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. และ กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วันต้องไม่น้อยกว่า 350 กก./ตร.ซม. เมื่อทดสอบด้วยแท่งตัวอย่างมาตรฐาน รูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. โดยวิธีการบ่มชื้น

1.1.2 คอนกรีตสำหรับงาน Reinforce concrete

กำลังอัดประลัย ที่อายุ 28 วันต้องไม่น้อยกว่า 350 กก./ตร.ซม. เมื่อทดสอบด้วยแท่งตัวอย่างมาตรฐาน รูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. โดยวิธีการบ่มชื้น

1.2 เหล็กเสริมและลวดอัดแรง

1.2.1 เหล็กเสริมกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-9 มม. ตามมาตรฐาน มอก. 20-2559 ชั้นคุณภาพ SR-24

1.2.2 เหล็กเสริมข้ออ้อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12-25 มม. ตามมาตรฐาน มอก. 24-2548 ชั้นคุณภาพ SD-40

1.2.3 ลวดอัดแรงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 – 5 มม. ตามมาตรฐาน มอก. 95-2540

1.3 เหล็กแผ่นและเหล็กรูปพรรณ

เหล็กแผ่นและเหล็กรูปพรรณตามมาตรฐาน มอก. 116-2527

1.4 ลวดเชื่อม

ลวดเชื่อมชนิด E60 สำหรับงานเชื่อม

โครงสร้างเสาคานสำเร็จรูป (Skeleton System)

คือ ระบบการก่อสร้างที่ได้มีการนำชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ได้แก่ เสา คาน พื้น บันได ถาดห้องน้ำ ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน มาใช้ในการก่อสร้างอาคาร แทนการใช้ระบบเดิมที่ต้องทำการประกอบไม้แบบ ผูกเหล็ก และเทคอนกรีต ซึ่งจะช่วยให้ลดระยะเวลาในการก่อสร้าง และยังได้โครงสร้างที่มีคุณภาพ แข็งแรง ตรวจสอบง่าย ในงบประมาณที่เหมาะสม



โครงสร้างผนังรับน้ำหนัก (Wall Bearing System)

คือ ระบบการก่อสร้างที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในงานบ้านจัดสรรหรือทาวน์โฮม ซึ่งระบบผนังรับน้ำหนักจะใช้ตัวผนังคอนกรีตกำลังอัดสูงในการรับน้ำหนักบรรทุกต่างๆ แทนการใช้ระบบโครงสร้างแบบเสา คาน และยังสามารถใช้เป็นผนังอาคารแทนการก่ออิฐฉาบปูนได้อีกด้วย พร้อมทั้งไม่มีมุมเสากายในบ้านทำให้การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆทำได้ง่าย โดยระยะเวลาการก่อสร้างโดยรวม จะรวดเร็วกว่าระบบโครงสร้างเสา,คานแบบปกติถึง 40-60% อีกด้วย



ผนังตกแต่ง (FIN)

คือ ชิ้นส่วนผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคารต่างๆ เช่น คอนโดมิเนียม อาคารสูง หรือผนังระเบียงทางเดินรอบอาคาร ซึ่งมีความแข็งแรงและติดตั้งได้รวดเร็วกว่าการก่ออิฐ หรือเทกำแพงคอนกรีต



บริษัท พิวลัยคอนกรีต จำกัด

- สำนักงานขาย : 292/1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร : 0-5387-2378 Fax : 0-5341-2339
- สำนักงานโรงงาน : 263/1 หมู่ 10 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทร : 0-5384-9435-8 Fax : 0-5384-9439
- Website : www.pcc-concrete.co.th ■ E-mail : pcc@pcc-concrete.co.th ■ Line : @pcc-concrete